

## List opatření

<b>Název opatření:</b>	Nučice - dostavba kanalizace, rekonstrukce a intenzifikace ČOV	<b>ID</b>	BER207031
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>Typ LO</b>	A
<b>Zlepšení ukazatelů:</b>	BSK5, CHSK, NL, Pcelk., Ncelk., N-NH4	<b>Dílní povodí</b>	BER

### Vazba na územní jednotky:

Kód katastru	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
708062	Nučice	Nučice u Rudné	BER_0940
<b>Kraj:</b>	Středočeský	<b>ORP:</b>	Černošice

### Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y

### Popis opatření

Předpokládá se dostavba oddílné splaškové kanalizace v obci Nučice v celkové délce cca 0,5 km a přečerpávací stanice odpadních vod. Gravitační kanalizační stoky budou zhotoveny z plastového potrubí DN 300, výtlačné potrubí z ČS z plastového potrubí DN80. Dále je navržena rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV na 2800 EO, jelikož stávající kapacita ČOV je pro celou obec nedostatečná. Výstavbou kanalizace a intenzifikací ČOV dojde k napojení všech stávajících a budoucích nemovitostí na centrální ČOV Nučice. Tímto opatřením se zvýší kvalita podzemních a povrchových vod. Dojde ke zvýšení kvality vody v recipientu Radotínský potok.

### Parametry:

<b>Počet nově připojených EO:</b>		<b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b>	2800 EO
<b>Investiční náklady:</b>	25 000 000	<b>Způsob financování:</b>	dotace + kofinancování
<b>Stav přípravy:</b>	DSP	<b>Fondy EU:</b>	strukturální
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>	2016 - 2017	<b>Provozovatel:</b>	
<b>Nositel opatření:</b>	vlastník infrastruktury		
<b>Poznámka</b>			