

## List opatření

<b>Název opatření:</b>	Jílové u Prahy - dostavba kanalizace (DVL100009)	<b>ID</b>	DVL207003
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>Typ LO</b>	A
<b>Zlepšení ukazatelů:</b>	BSK5, CHSK, NL, Pcelk., Ncelk., N-NH4	<b>Dílčí povodí</b>	DVL

### Vazba na územní jednotky:

Kód katastru	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
660094	Jílové u Prahy	Radlík	DVL_0720
660094	Jílové u Prahy	Jílové u Prahy	DVL_0720
<b>Kraj:</b>	Středočeský	<b>ORP:</b>	Černošice

### Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
124194	VHS Benešov Jílové ČOV	bezejmenný přítok	1,2	-740401,8	-1065633,96

### Popis opatření

Jílové u Prahy: Ve městě Jílové u Prahy je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 2,8 km, čímž bude odkanalizováno celé město. S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Na ČOV Jílové budou přiváděny odpadní vody z místní části Radlík. Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období.

Radlík: V obci Radlík je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná gravitační kanalizace v délce 4,655 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice (Q = 1,25 l/s, H = 47,5 m) a výtlačný řad DN 80 délky 0,430 km. Celková délka kanalizační sítě je 5,085 km. Odpadní vody budou přiváděny do čerpací stanice (Q = 5,15 l/s, H = 55,3 m), ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100, délky 0,75 km, do kanalizační sítě města Jílové a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální čistírně v Jílovém.

### Parametry:

<b>Počet nově připojených EO:</b>	419	<b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b>	
<b>Investiční náklady:</b>	20 000 000	<b>Způsob financování:</b>	dotace + kofinancování
<b>Stav přípravy:</b>	neuveďeno	<b>Fondy EU:</b>	strukturální
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>	po roce 2015	<b>Provozovatel:</b>	Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.
<b>Nositel opatření:</b>	vlastník infrastruktury		
<b>Poznámka</b>			